

(表 紙)

業 務 内 訳 書												
施 工 箇 所 愛媛県松山市末広町11番地 1												
業 務 名 愛媛県立松山南高等学校受電設備の製造												
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準修繕期間 6 月												
愛媛県立松山南高等学校												

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	電気設備						
A-1	高圧受変電		1	式			
A-2	本館仮設配線		1	式			
A-3	体育館・南風館仮設配線		1	式			
A-4	北教棟配管・配線		1	式			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A-1	高圧受変電						
	PEライニング鋼管	PE-104mm	5.00	m			
	波付硬質ポリエチレン管	100mm	5.00	m			
	異種管接続材	100mm	2	組			
	EM電線	EM-IE 5.5°	53.00	m			
	EM電線	EM-IE 14°	39.00	m			
	EM電線	EM-IE 22°	28.00	m			
	EM電線	EM-IE 100°	27.00	m			
	EMケーブル (6 k V)	EM-CE-T 100° (EE)	23.00	m			
	配線補助材	支持材、端末処理材 外	1	式			
	キュービクル	屋外型 6 面体	1	式			
	トップランナー変圧器	(油入6kV) 単相300kVA	1	台			
	トップランナー変圧器	(油入6kV) 三相500kVA	1	台			
	高圧コンデンサ油入 6 %	53.2kvar放電抵抗付	1	台			
	高圧コンデンサ油入 6 %	106kvar放電抵抗付	1	台			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	高圧用リアクトル油入6%	3.19kvar	1	台			
	高圧用リアクトル油入6%	6.38kvar	1	台			
	開閉器PAS (DGR・LA内蔵)	VT付7.2kV300A重耐塩	1	台			
	コンクリート柱 (人力)	12-19-500	1	本			
	消火器	ABC10型	1	個			
	生コン (キュービクル基礎)	21N/mm ² 、SI18cm 2.7m*5.8m*0.7m	11.00	m ³			
	残土処分費	(場外搬出処分)	11.00	t			
	労務費	普通作業員	18.00	人			
	労務費	型枠工	2.00	人			
	キュービクル補助材	接地材 外	1	式			
	運搬費	4t: /日 労: /日	8.00	日			
	手続申請費	電力・消防	1	式			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A-2	本館仮設配線						
	難燃波付硬質ポリエチレン管	30mm	110.00	m			
	難燃波付硬質ポリエチレン管	65mm	226.00	m			
	難燃波付硬質ポリエチレン管	100mm	256.00	m			
	プルボックス (塗装)	500*500*300	3	面			
	電線	IV 8°	189.00	m			
	電線	IV 14°	189.00	m			
	電線	IV 22°	221.00	m			
	ケーブル	CV 3.5° -2C	20.00	m			
	ケーブル	CV 3.5° -3C	177.00	m			
	ケーブル	CV-T 14°	189.00	m			
	ケーブル	CV-T 38°	361.00	m			
	ケーブル	CV-T 100°	391.00	m			
	耐火ケーブル	FP 22° -3C	189.00	m			
	ケーブル	CPEVS 1.2mm-2P	266.00	m			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	コンクリート柱	10-19-350	1	本			
	コンクリート柱	14-19-500	2	本			
	ハンドホール (既製品)	1000° *900 中荷重鉄蓋付	1	基			
	メッセンジャーワイヤー	14°	73.00	m			
	メッセンジャーワイヤー	38°	470.00	m			
	配線補助材	支持材、端末処理材 外	1	式			
	高所作業車	18m: /日 労: /日	10.00	日			
	運搬費	4t: /日 労: /日	4.00	日			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A-3	体育館・南風館仮設配線						
	二種金属製可とう電線管	プ リカ- 30mm 塩ビ被覆	2.00	m			
	二種金属製可とう電線管	プ リカ- 38mm 塩ビ被覆	2.00	m			
	二種金属製可とう電線管	プ リカ- 63mm 塩ビ被覆	8.00	m			
	難燃波付硬質ポリエチレン管	40mm	57.00	m			
	難燃波付硬質ポリエチレン管	50mm	97.00	m			
	難燃波付硬質ポリエチレン管	65mm	242.00	m			
	プルボックス (塗装)	300*300*300	2	面			
	電線	DVR 60° -3C	87.00	m			
	ケーブル	CV 5.5° -3C	177.00	m			
	ケーブル	CV 38° -2C	169.00	m			
	ケーブル	CV-T 22°	149.00	m			
	ケーブル	CV-T 38°	143.00	m			
	ケーブル	CV-T 60°	313.00	m			
	耐火ケーブル	FP 22° -3C	130.00	m			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	低圧ピン碍子	大	17	個			
	配線補助材	支持材、端末処理材 外	1	式			
	X線探査費		10.00	m ²			
	ダイヤモンドコア貫通費	Φ75	1	式			
	運搬費	4t: /日 労: /日	4.00	日			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A-4	北教棟配管・配線						
	硬質ビニル電線管	HIVE-54mm	1	本			
	硬質ビニル電線管	HIVE-82mm	21	本			
	二種金属製可とう電線管	プ リカ- 63mm 塩ビ被覆	4.00	m			
	二種金属製可とう電線管	プ リカ- 83mm 塩ビ被覆	10.00	m			
	波付硬質ポリエチレン管	50mm	27.00	m			
	波付硬質ポリエチレン管	80mm	9.00	m			
	波付硬質ポリエチレン管	100mm	36.00	m			
	異種管接続材	50mm	3	組			
	異種管接続材	80mm	1	組			
	異種管接続材	100mm	4	組			
	プルボックス (SUS)	200*200*100	2	面			
	プルボックス (SUS)	300*300*300	1	面			
	プルボックス (SUS)	400*400*400	3	面			
	プルボックス (SUS)	500*500*400	1	面			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	プルボックス (SUS)	600*600*400	1	面			
	EM電線	EM-IE 5.5°	90.00	m			
	EM電線	EM-IE 8°	126.00	m			
	EM電線	EM-IE 22°	25.00	m			
	EMケーブル	EM-CE-T 14°	90.00	m			
	EMケーブル	EM-CE-T 38°	34.00	m			
	EMケーブル	EM-CE-T 60°	85.00	m			
	EMケーブル	EM-CE-T 100°	46.00	m			
	X線探査費		10.00	m ²			
	ダイヤモンドコア貫通費	Φ50	1	式			
	ダイヤモンドコア貫通費	Φ100	1	式			
	天井点検口		4	個			
	労務費 (掘削埋戻・点検口)	普通作業員	9.00	人			
	残土処分費	(場外搬出処分)	10.00	t			
	配線補助材	支持材、端末処理材 外	1	式			

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	運搬費	4t: /日 労: /日	3.00	日			
	アスベスト調査費	5検体	5	箇所			